Форма № 4 приложения № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

"03" 02 2023 года

УТВЕРЖДАЮ:

Глава СП Новокалмашевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ

"03" 02 2023 года

И.Х. Гасимов

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Наименование редакции сметных нормативов: «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1]

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт здания Новокалмашевского сельского клуба Чекмагушевского района Республики Башкортостан

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	1632,99	(267,7) тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	12,99	(12,99) тыс.руб.
в том числе:					
ремонтно-реставрационных	211,60	(211,6) тыс.руб.			
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел Демонтаж											
1	**ТЕРр56-9-4**	**Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках**	**100 коробок**			**0,08**			**128,32**		
		1 ОТ					676,70		54,14		
		ЗТ	чел.-ч	67,4							
		Итого по расценке					676,70		54,14		
		ФОТ							54,14		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			48,73		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			25,45		
		Всего по позиции							**128,32**		
2	**ТЕР46-04-006-04**	**Разборка деревянных перегородок: из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит**	**100 м2**			**0,1167**			**236,30**		
		1 ОТ					746,35		87,10		
		2 ЭМ					121,54		14,18		
		3 в т.ч. ОТм					62,71		7,32		
		ЗТ	чел.-ч	75,01							
		ЗТм	чел.-ч	3,84							
		Итого по расценке					867,89		101,28		
		ФОТ							94,42		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			85,92		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			49,10		
		Всего по позиции							**236,30**		
3	**ТЕР46-04-012-01**	**Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками**	**100 м2**			**0,342**			**1 748,52**		
		1 ОТ					1 928,76		659,64		
		2 ЭМ					244,97		83,78		
		3 в т.ч. ОТм					126,39		43,23		
		ЗТ	чел.-ч	188,54							
		ЗТм	чел.-ч	7,74							
		Итого по расценке					2 173,73		743,42		
		ФОТ							702,87		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			639,61		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			365,49		
		Всего по позиции							**1 748,52**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**ТЕР46-04-012-03**	**Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных**	**100 м2**			**0,21**			**631,84**		
		1 ОТ					1 063,00		223,23		
		2 ЭМ					244,97		51,44		
		3 в т.ч. ОТм					126,39		26,54		
		ЗТ	чел.-ч	103,91							
		ЗТм	чел.-ч	7,74							
		Итого по расценке					1 307,97		274,67		
		ФОТ							249,77		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			227,29		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			129,88		
		Всего по позиции							**631,84**		
Заголовок Стены и потолок											
5	**ТЕР10-01-012-03**	**Облицовка стен (прим.)**	**100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**			**0,3204**			**674,39**		
		1 ОТ					832,07		266,60		
		2 ЭМ					43,73		14,01		
		4 М					2 194,85		10,00		
		ЗТ	чел.-ч	75,3							
		Итого по расценке					907,00		290,61		
		ФОТ							266,60		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			259,14		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			124,64		
		Всего по позиции							**674,39**		
6	**ТССЦ-101-0728**	**Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-К1 толщиной: 18-20 мм**	**100 м2**			**0,3204**	**3 226,18**		**1 033,67**		
		Всего по позиции							**1 033,67**		
7	**ТЕР15-02-019-03**	**Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен**	**100 м2 оштукатуриваемой поверхности**			**0,5**			**1 890,91**		
		1 ОТ					602,44		301,22		
		2 ЭМ					39,70		19,85		
		3 в т.ч. ОТм					23,41		11,71		
		4 М					2 315,71		1 157,86		
		ЗТ	чел.-ч	51,89							
		ЗТм	чел.-ч	1,87							
		Итого по расценке					2 957,85		1 478,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							312,93		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			281,64		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			130,34		
		Всего по позиции							**1 890,91**		
8	**ТССЦ-101-1944**	**Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У**	**т**			**0,00599**	**10 371,99**		**62,13**		
		Всего по позиции							**62,13**		
9	**ТЕР15-02-019-04**	**Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков**	**100 м2 оштукатуриваемой поверхности**			**1,042**			**1 433,65**		
		ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
		1 ОТ					778,65	0,3	243,41		
		2 ЭМ					46,45	0,3	14,52		
		3 в т.ч. ОТм					27,25	0,3	8,52		
		4 М					2 700,09	0,3	844,05		
		ЗТ	чел.-ч	63,1	0,3						
		ЗТм	чел.-ч	2,18	0,3						
		Итого по расценке					3 525,19		1 101,98		
		ФОТ							251,93		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			226,74		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			104,93		
		Всего по позиции							**1 433,65**		
10	**ТССЦ-101-1944**	**Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У**	**т**			**0,0125**	**10 371,99**		**129,65**		
		Всего по позиции							**129,65**		
11	**ТЕР15-04-005-03**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**			**2,137**			**4 913,10**		
		1 ОТ					486,49		1 039,63		
		2 ЭМ					13,79		29,47		
		3 в т.ч. ОТм					0,33		0,71		
		4 М					1 157,88		2 474,39		
		ЗТ	чел.-ч	42,9							
		ЗТм	чел.-ч	0,02							
		Итого по расценке					1 658,16		3 543,49		
		ФОТ							1 040,34		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			936,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			433,30		
		Всего по позиции							**4 913,10**		
12	**ТЕР15-04-005-04**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**			**2,002**			**5 384,98**		
		1 ОТ					611,23		1 223,68		
		2 ЭМ					14,67		29,37		
		3 в т.ч. ОТм					0,33		0,66		
		4 М					1 258,78		2 520,08		
		ЗТ	чел.-ч	53,9							
		ЗТм	чел.-ч	0,02							
		Итого по расценке					1 884,68		3 773,13		
		ФОТ							1 224,34		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 101,91		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			509,94		
		Всего по позиции							**5 384,98**		
13	**ТЕР15-04-025-08**	**Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**			**0,4294**			**1 000,91**		
		1 ОТ					585,08		251,23		
		2 ЭМ					9,97		4,28		
		3 в т.ч. ОТм					0,16		0,07		
		4 М					965,45		414,56		
		ЗТ	чел.-ч	51,01							
		ЗТм	чел.-ч	0,01							
		Итого по расценке					1 560,50		670,07		
		ФОТ							251,30		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			226,17		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			104,67		
		Всего по позиции							**1 000,91**		
14	**ТЕР15-02-019-05**	**Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских**	**100 м2 оштукатуриваемой поверхности**			**0,05**			**339,37**		
		1 ОТ					1 104,84		55,24		
		2 ЭМ					72,07		3,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					41,66		2,08		
		4 М					4 101,45		205,07		
		ЗТ	чел.-ч	91,84							
		ЗТм	чел.-ч	3,33							
		Итого по расценке					5 278,36		263,91		
		ФОТ							57,32		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			51,59		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			23,87		
		Всего по позиции							**339,37**		
15	**ТССЦ-101-1944**	**Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У**	**т**			**0,0006**	**10 371,99**		**6,22**		
		Всего по позиции							**6,22**		
16	**ТЕР15-04-005-03**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен и откосов**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**			**0,05**			**114,95**		
		1 ОТ					486,49		24,32		
		2 ЭМ					13,79		0,69		
		3 в т.ч. ОТм					0,33		0,02		
		4 М					1 157,88		57,89		
		ЗТ	чел.-ч	42,9							
		ЗТм	чел.-ч	0,02							
		Итого по расценке					1 658,16		82,90		
		ФОТ							24,34		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			21,91		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			10,14		
		Всего по позиции							**114,95**		
17	**ТЕР15-01-050-01**	**Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке**	**100 м2 облицовки**			**0,199**			**2 037,64**		
		1 ОТ					582,24		115,87		
		2 ЭМ					125,03		24,88		
		3 в т.ч. ОТм					1,80		0,36		
		4 М					8 805,69		1 743,87		
		ЗТ	чел.-ч	50,15							
		ЗТм	чел.-ч	0,11							
		Итого по расценке					9 470,46		1 884,62		
		ФОТ							116,23		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			104,61		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			48,41		
		Всего по позиции							**2 037,64**		
Заголовок Полы											
18	**ТЕР15-04-025-03**	**Улучшенная окраска масляными составами полов(прим.)**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**			**2,002**			**4 711,77**		
		1 ОТ					589,21		1 179,60		
		2 ЭМ					10,28		20,58		
		3 в т.ч. ОТм					0,33		0,66		
		4 М					977,91		1 957,78		
		ЗТ	чел.-ч	51,37							
		ЗТм	чел.-ч	0,02							
		Итого по расценке					1 577,40		3 157,96		
		ФОТ							1 180,26		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 062,23		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			491,58		
		Всего по позиции							**4 711,77**		
Заголовок Окна и двери											
19	**ТЕР10-01-034-02**	**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2**	**100 м2 проемов**			**0,1548**			**1 985,52**		
		1 ОТ					1 518,60		235,08		
		2 ЭМ					376,82		58,33		
		3 в т.ч. ОТм					10,78		1,67		
		4 М					8 729,38		1 351,31		
		ЗТ	чел.-ч	137,43							
		ЗТм	чел.-ч	0,66							
		Итого по расценке					10 624,80		1 644,72		
		ФОТ							236,75		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			230,12		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			110,68		
		Всего по позиции							**1 985,52**		
20	**ТЕР10-01-034-06**	**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых**	**100 м2 проемов**			**0,187**			**2 534,08**		
		1 ОТ					1 610,21		301,11		
		2 ЭМ					389,48		72,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					10,78		2,02		
		4 М					9 218,14		1 723,79		
		ЗТ	чел.-ч	145,72							
		ЗТм	чел.-ч	0,66							
		Итого по расценке					11 217,83		2 097,73		
		ФОТ							303,13		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			294,64		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			141,71		
		Всего по позиции							**2 534,08**		
21	**ТССЦ-203-0975**	**Блок оконный пластиковый: двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2**	**м2**			**15,48**	**1 087,51**		**16 834,65**		
		Всего по позиции							**16 834,65**		
22	**ТССЦ-203-1001**	**Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2**	**м2**			**18,684**	**1 453,31**		**27 153,64**		
		Всего по позиции							**27 153,64**		
23	**ТЕР10-01-035-01**	**Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м**	**100 п. м**			**0,2**			**979,91**		
		1 ОТ					228,43		45,69		
		2 ЭМ					14,43		2,89		
		3 в т.ч. ОТм					0,65		0,13		
		4 М					4 326,86		865,37		
		ЗТ	чел.-ч	21,19							
		ЗТм	чел.-ч	0,04							
		Итого по расценке					4 569,72		913,95		
		ФОТ							45,82		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			44,54		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			21,42		
		Всего по позиции							**979,91**		
24	**ТССЦ-101-2911**	**Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм**	**м**			**20**	**295,30**		**5 906,00**		
		Всего по позиции							**5 906,00**		
25	**ТЕР10-01-047-04**	**Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2 проемов**			**0,07224**			**746,26**		
		1 ОТ					1 752,88		126,63		
		2 ЭМ					625,99		45,22		
		3 в т.ч. ОТм					17,15		1,24		
		4 М					171 163,44		390,34		
		ЗТ	чел.-ч	160,52							
		ЗТм	чел.-ч	1,05							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					7 782,31		562,19		
		ФОТ							127,87		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			124,29		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			59,78		
		Всего по позиции							**746,26**		
26	**ТЕР10-01-047-02**	**Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2**	**100 м2 проемов**			**0,069286**			**875,99**		
		1 ОТ					1 380,26		95,63		
		2 ЭМ					373,94		25,91		
		3 в т.ч. ОТм					8,49		0,59		
		4 М					174 649,80		615,94		
		ЗТ	чел.-ч	124,91							
		ЗТм	чел.-ч	0,52							
		Итого по расценке					10 644,00		737,48		
		ФОТ							96,22		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			93,53		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			44,98		
		Всего по позиции							**875,99**		
27	**ТССЦ-203-8087**	**Блоки дверные внутренние: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)**	**м2**			**4,226**	**1 587,56**		**6 709,03**		
		Всего по позиции							**6 709,03**		
28	**ТЕР10-01-047-02**	**Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2**	**100 м2 проемов**			**0,03964**			**7 071,90**		
		1 ОТ					1 380,26		54,71		
		2 ЭМ					373,94		14,82		
		3 в т.ч. ОТм					8,49		0,34		
		4 М					174 649,80		6 923,12		
		ЗТ	чел.-ч	124,91							
		ЗТм	чел.-ч	0,52							
		Итого по расценке					176 404,00		6 992,65		
		ФОТ							55,05		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			53,51		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			25,74		
		Всего по позиции							**7 071,90**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	**ТССЦ-203-0726**	**Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 2,5-3 м2**	**м2**			**2,706**	**1 610,86**		**4 358,99**		
		Всего по позиции							**4 358,99**		
30	**ТССЦ-203-0652**	**Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2**	**м2**			**7,224**	**1 686,01**		**12 179,74**		
		Всего по позиции							**12 179,74**		
31	**ТЕР09-04-013-02**	**Установка противопожарных дверей: двупольных глухих**	**1 м2 проема**			**2,858**			**460,49**		
		1 ОТ					35,36		101,06		
		2 ЭМ					11,60		33,15		
		4 М					65,93		188,43		
		ЗТ	чел.-ч	2,78							
		Итого по расценке					112,89		322,64		
		ФОТ							101,06		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			84,59		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			53,26		
		Всего по позиции							**460,49**		
32	**ТССЦ-203-8126**	**Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/30, размером 1300х2100 мм**	**шт.**			**1**	**4 912,95**		**4 912,95**		
		Всего по позиции							**4 912,95**		
33	**ТЕР15-01-050-04**	**Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее**	**100 м2 облицовки**			**0,3**			**4 058,31**		
		1 ОТ					1 932,72		579,82		
		2 ЭМ					46,66		14,00		
		3 в т.ч. ОТм					1,31		0,39		
		4 М					9 002,13		2 700,64		
		ЗТ	чел.-ч	166,47							
		ЗТм	чел.-ч	0,08							
		Итого по расценке					10 981,51		3 294,46		
		ФОТ							580,21		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			522,19		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			241,66		
		Всего по позиции							**4 058,31**		
		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									
		Накладные расходы									
		Сметная прибыль									
		Итого по разделу 1 Новый раздел Демонтаж									
Раздел 2. Новый Раздел Фасад											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	**ТЕР15-01-062-02**	**Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя**	**100 м2 поверхности облицовки**			**3**			**44 105,26**		
		1 ОТ					1 232,87		3 698,61		
		2 ЭМ					177,72		533,16		
		3 в т.ч. ОТм					4,74		14,22		
		4 М					11 661,85		34 985,55		
		ЗТ	чел.-ч	106,19							
		ЗТм	чел.-ч	0,29							
		Итого по расценке					13 072,44		39 217,32		
		ФОТ							3 712,83		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3 341,55		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 546,39		
		Всего по позиции							**44 105,26**		
35	**ТССЦ-101-4564**	**Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5**	**м2**			**329,79**	**109,96**		**36 263,71**		
		Всего по позиции							**36 263,71**		
36	**ТЕР15-01-070-01**	**Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**1 м2 проемов**			**34,164**			**6 204,86**		
		1 ОТ					18,20		621,78		
		2 ЭМ					0,38		12,98		
		4 М					139,08		4 751,53		
		ЗТ	чел.-ч	1,55							
		Итого по расценке					157,66		5 386,29		
		ФОТ							621,78		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			559,60		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			258,97		
		Всего по позиции							**6 204,86**		
37	**ТЕР15-01-070-02**	**Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**1 м2 проемов**			**8,389**			**1 752,35**		
		1 ОТ					19,96		167,44		
		2 ЭМ					0,43		3,61		
		4 М					162,22		1 360,86		
		ЗТ	чел.-ч	1,7							
		Итого по расценке					182,61		1 531,91		
		ФОТ							167,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			150,70		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			69,74		
		Всего по позиции							**1 752,35**		
		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									
		Накладные расходы									
		Сметная прибыль									
		Итого по разделу 2 Новый Раздел Фасад									
Раздел 3. Новый Раздел Электроснабжение											
38	**ТЕРр67-3-1**	**Демонтаж кабеля**	**100 м**			**1,75**			**398,50**		
	1	ОТ					95,05		166,34		
	2	ЭМ					0,32		0,56		
	3	в т.ч. ОТм					0,16		0,28		
		ЗТ	чел.-ч	9,64							
		ЗТм	чел.-ч	0,01							
		Итого по расценке					95,37		166,90		
		ФОТ							166,62		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			151,62		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			79,98		
		Всего по позиции							**398,50**		
39	**ТЕРр67-4-1**	**Демонтаж: выключателей, розеток**	**100 шт.**			**0,12**			**16,52**		
	1	ОТ					57,58		6,91		
		ЗТ	чел.-ч	5,84							
		Итого по расценке					57,58		6,91		
		ФОТ							6,91		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			6,29		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			3,32		
		Всего по позиции							**16,52**		
40	**ТЕРр67-4-3**	**Демонтаж: светильников с лампами накаливания**	**100 шт.**			**0,26**			**39,15**		
	1	ОТ					62,32		16,20		
	2	ЭМ					0,95		0,25		
	3	в т.ч. ОТм					0,49		0,13		
		ЗТ	чел.-ч	6,32							
		ЗТм	чел.-ч	0,03							
		Итого по расценке					63,27		16,45		
		ФОТ							16,33		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			14,86		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			7,84		
		Всего по позиции							**39,15**		
41	**ТЕРм08-02-390-01**	**Короба пластмассовые: шириной до 40 мм**	**100 м**			**1,75**			**991,17**		
	1	ОТ					195,97		342,95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					22,99		40,23		
		3 в т.ч. ОТм					0,16		0,28		
		4 М					57,15		100,01		
		ЗТ	чел.-ч	16,29							
		ЗТм	чел.-ч	0,01							
		Итого по расценке					276,11		483,19		
		ФОТ							343,23		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			332,93		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			175,05		
		Всего по позиции							**991,17**		
42	**ТССЦ-509-1829**	**Кабель-канал (короб) "Электропласт": 16х16 мм**	**100 м**			**1,75**	**130,40**		**228,20**		
		Всего по позиции							**228,20**		
43	**ТЕРм08-02-403-04**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям**	**100 м**			**1,75**			**855,12**		
		1 ОТ					180,73		316,28		
		2 ЭМ					3,43		6,00		
		3 в т.ч. ОТм					0,33		0,58		
		4 М					36,51		63,89		
		ЗТ	чел.-ч	15,2							
		ЗТм	чел.-ч	0,02							
		Итого по расценке					220,67		386,17		
		ФОТ							316,86		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			307,35		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			161,60		
		Всего по позиции							**855,12**		
44	**ТССЦ-501-8191**	**Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2**	**1000 м**			**0,09**	**7 833,76**		**705,04**		
		Всего по позиции							**705,04**		
45	**ТССЦ-501-8190**	**Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2**	**1000 м**			**0,085**	**5 257,50**		**446,89**		
		Всего по позиции							**446,89**		
46	**ТССЦ-503-0694**	**Коробка разветвительная для открытой проводки PE120105, IP55**	**шт.**			**12**	**11,07**		**132,84**		
		Всего по позиции							**132,84**		
47	**ТЕРм08-03-591-01**	**Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт.**			**0,04**			**44,72**		
		1 ОТ					396,26		15,85		
		2 ЭМ					20,83		0,83		
		3 в т.ч. ОТм					0,49		0,02		
		4 М					113,91		4,56		
		ЗТ	чел.-ч	31,6							
		ЗТм	чел.-ч	0,03							
		Итого по расценке					531,00		21,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							15,87		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			15,39		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,09		
		Всего по позиции							**44,72**		
48	**ТЕРм08-03-591-04**	**Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт.**			**0,02**			**24,52**		
		1 ОТ					440,53		8,81		
		2 ЭМ					20,83		0,42		
		3 в т.ч. ОТм					0,49		0,01		
		4 М					111,58		2,23		
		ЗТ	чел.-ч	35,13							
		ЗТм	чел.-ч	0,03							
		Итого по расценке					572,94		11,46		
		ФОТ							8,82		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			8,56		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4,50		
		Всего по позиции							**24,52**		
49	**ТССЦ-509-1441**	**Выключатель одноклавишный для открытой проводки**	**10 шт.**			**0,4**	**73,70**		**29,48**		
		Всего по позиции							**29,48**		
50	**ТССЦ-509-1443**	**Выключатель двухклавишный для открытой проводки**	**10 шт.**			**0,2**	**78,90**		**15,78**		
		Всего по позиции							**15,78**		
51	**ТЕРм08-03-591-08**	**Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт.**			**0,09**			**108,97**		
		1 ОТ					433,38		39,00		
		2 ЭМ					20,83		1,87		
		3 в т.ч. ОТм					0,49		0,04		
		4 М					114,65		10,32		
		ЗТ	чел.-ч	34,56							
		ЗТм	чел.-ч	0,03							
		Итого по расценке					568,86		51,19		
		ФОТ							39,04		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			37,87		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			19,91		
		Всего по позиции							**108,97**		
52	**ТССЦ-503-0470**	**Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением**	**100 шт.**			**0,09**	**2 387,00**		**214,83**		
		Всего по позиции							**214,83**		
53	**ТЕРм08-03-593-09**	**Светильник: местного освещения**	**100 шт.**			**0,22**			**573,14**		
		1 ОТ					855,73		188,26		
		2 ЭМ					21,53		4,74		
		3 в т.ч. ОТм					1,63		0,36		
		4 М					458,98		100,98		
		ЗТ	чел.-ч	68,24							
		ЗТм	чел.-ч	0,1							
		Итого по расценке					1 336,24		293,98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							188,62		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			182,96		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			96,20		
		Всего по позиции							**573,14**		
54	**ТССЦ-509-5386**	**Светильник потолочный светодиодный**	**шт.**			**22**	**268,16**		**5 899,52**		
		Всего по позиции							**5 899,52**		
55	**ТЕРр67-4-6**	**Демонтаж: щиты**	**100 шт.**			**0,01**			**6,65**		
		1 ОТ					277,26		2,77		
		2 ЭМ					2,22		0,02		
		3 в т.ч. ОТм					1,14		0,01		
		ЗТ	чел.-ч	25,72							
		ЗТм	чел.-ч	0,07							
		Итого по расценке					279,48		2,79		
		ФОТ							2,78		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			2,53		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			1,33		
		Всего по позиции							**6,65**		
56	**ТЕРм08-03-573-04**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм**	**1 шт.**			**1**			**127,86**		
		1 ОТ					29,72		29,72		
		2 ЭМ					44,53		44,53		
		3 в т.ч. ОТм					3,82		3,82		
		4 М					3,97		3,97		
		ЗТ	чел.-ч	2,37							
		ЗТм	чел.-ч	0,29							
		Итого по расценке					78,22		78,22		
		ФОТ							33,54		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			32,53		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			17,11		
		Всего по позиции							**127,86**		
57	**ТССЦ-509-5741**	**Щиты распределительные навесные: ЩРН-18, размер корпуса 350х300х125 мм**	**шт.**			**1**	**239,48**		**239,48**		
		Всего по позиции							**239,48**		
58	**ТЕР46-03-010-04**	**Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2**	**100 отверстий**			**0,02**			**28,62**		
		1 ОТ					246,62		4,93		
		2 ЭМ					670,94		13,42		
		3 в т.ч. ОТм					70,53		1,41		
		ЗТ	чел.-ч	20,5							
		ЗТм	чел.-ч	5,8							
		Итого по расценке					917,56		18,35		
		ФОТ							6,34		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			6,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			3,74		
		Всего по позиции							**28,62**		
59	**ТЕРм08-03-575-01**	**Прибор или аппарат**	**1 шт.**			**7**			**247,86**		
	1	ОТ					14,04		98,28		
	4	М					0,59		4,13		
		ЗТ	чел.-ч	1,12							
		Итого по расценке					14,63		102,41		
		ФОТ							98,28		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			95,33		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			50,12		
		Всего по позиции							**247,86**		
60	**ТССЦ-509-2246**	**Выключатели автоматические: «IEK» BA47-29 3P 63A, характеристика C**	**шт.**			**1**	**42,54**		**42,54**		
		Всего по позиции							**42,54**		
61	**ТССЦ-509-2237**	**Выключатели автоматические: «IEK» BA47-29 2P 25A, характеристика C**	**шт.**			**3**	**21,41**		**64,23**		
		Всего по позиции							**64,23**		
62	**ТССЦ-509-2228**	**Выключатели автоматические: «IEK» BA47-29 1P 16A, характеристика C**	**шт.**			**3**	**10,70**		**32,10**		
		Всего по позиции							**32,10**		
		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									
		Накладные расходы									
		Сметная прибыль									
		Итого по разделу 3 Новый Раздел Электроснабжение									
		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									
		Накладные расходы В том числе, справочно: 90% ФОТ (от 54,14) (Поз. 1) 91% ФОТ (от 1239,7) (Поз. 2-4, 38-40, 55) 93%*0.9 ФОТ (от 101,06) (Поз. 31-32) 97% ФОТ (от 1044,26) (Поз. 41-54, 56-57, 59-62) 100%*0.9 ФОТ (от 9541,25) (Поз. 6-18, 33-37) 103% ФОТ (от 6,34) (Поз. 58) 108%*0.9 ФОТ (от 1131,44) (Поз. 5, 19-30)									
		Сметная прибыль В том числе, справочно: 47% ФОТ (от 54,14) (Поз. 1) 48% ФОТ (от 192,64) (Поз. 38-40, 55) 49%*0.85 ФОТ (от 9541,25) (Поз. 6-18, 33-37) 51% ФОТ (от 1044,26) (Поз. 41-54, 56-57, 59-62) 52% ФОТ (от 1047,06) (Поз. 2-4) 55%*0.85 ФОТ (от 1131,44) (Поз. 5, 19-30) 59% ФОТ (от 6,34) (Поз. 58) 62%*0.85 ФОТ (от 101,06) (Поз. 31-32)									
		Итоги по смете: Итоги по Строительным работам Проемы (ремонтно-строительные):									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого Поз. 1									
		Накладные расходы 90% ФОТ (от 54,14)									
		Сметная прибыль 47% ФОТ (от 54,14)									
		Итого с накладными и см. прибылью									
		Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом:									
		Итого Поз. 2-4									
		Накладные расходы 91% ФОТ (от 1 047,06)									
		Сметная прибыль 52% ФОТ (от 1 047,06)									
		Итого с накладными и см. прибылью									
		Деревянные конструкции:									
		Итого Поз. 5, 19-30									
		Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 1 131,44)									
		Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 1 131,44)									
		Итого с накладными и см. прибылью									
		Отделочные работы:									
		Итого Поз. 6-18, 33-37									
		Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 9 541,25)									
		Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 9 541,25)									
		Итого с накладными и см. прибылью									
		Строительные металлические конструкции:									
		Итого Поз. 31-32									
		Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 101,06)									
		Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 101,06)									
		Итого с накладными и см. прибылью									
		Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:									
		Итого Поз. 58									
		Накладные расходы 103% ФОТ (от 6,34)									
		Сметная прибыль 59% ФОТ (от 6,34)									
		Итого с накладными и см. прибылью									
		Итого									
		Итоги по Монтажным работам									
		Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):									
		Итого Поз. 38-40, 55									
		Накладные расходы 91% ФОТ (от 192,64)									
		Сметная прибыль 48% ФОТ (от 192,64)									
		Итого с накладными и см. прибылью									
		Электротехнические установки на других объектах:									
		Итого Поз. 41-54, 56-57, 59-62									
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 044,26)									
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 044,26)									
		Итого с накладными и см. прибылью									
		Итого									
		Итого									
		В том числе:									
		Материалы									
		Машины и механизмы									
		ФОТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы									
		Сметная прибыль									
		223 085,65 * 6,1									
		НДС 20% от 1360822,47									
		ВСЕГО по смете									

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[1] Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

[2] Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.